

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques

València, 231

08007 Barcelona

Reforma planta àtic

Resum de Pressupost

2017 Febrer

<i>Còdig</i>	<i>Ut</i>	<i>Resum</i>	<i>P. Unit.</i>	<i>Total</i>
01. TREBALLS PRELIMINARS				
1,01	m2	TANCAMENTS PROVISIONALS Subministrament i muntatge de tancaments provisionals de pladur i portes (veure plànols), segellat de juntes i pintat cara vista, per a muntar i desmuntar segons les fases d'obra; inclou posterior retirada. S'ha de deixar la zona neta d'obstacles.	32,40	
1,02	ut	INSTAL·LACIONS PROVISIONALS Subministrament i muntatge de instal·lacions provisionals durant l'execució de les obres i posterior retirada de les mateixes.	1,00	
103	ut	RETIRADA MOBILIARI Desmuntatge i retirada de mobiliari, llibres, quadres i equipament existent no reutilitzable: taulells, sobres, prestatges, mobiliari de tota mena, fotocopiadores; retirada, baixada i trèsslat a abocador autoritzat. Es valora 2 dies de 4 persones i 2 contenidors.	1,00	
<hr/> Total cap. 1 <hr/>				

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques

València, 231
08007 Barcelona

Reforma planta àtic

2017 Febrer

<i>Còdig</i>	<i>Ut Resum</i>	<i>P. Unit.</i>	<i>Total</i>
02. ENDERROCS			
2,01	ut RETIRADA FUSTERIES Desmuntatge i retirada de marcs, portes, armaris, cortines, persianes, tambor enrollatble, corda i mecanismes existents, inclou calaixos, tapes, rotllo, guies, recobriments interior d'ampit, etc.; sanejament de superfícies, neteja i retirada de runa a abocador autoritzat. Aprox. 18 portes	1,00	
2,02	ut RETIRADA DIVERSOS Ajudes de paleta per a la retirada d'equipament divers: prestatges, portarrotllos, miralls, farmacioles, mobles cuina, barres, guies, aplics, penjadors, posters, quadres, cortines, comptadors i transformadors elèctrics, caixa de caudals, repasos en parets, inclou retirada fixacions, tuberíes i instal. Neteja i retirada de runa a abocador autoritzat.	1,00	
2,03	ut RETIRADA SANITARIS Desmuntatge i retirada de sanitaris: inodors, rentamans, aparells sanitaris, abocadors, piques, aixetes, etc., inclou sobres, fixacions, sifons, i pp de tuberíes i instal. Neteja i retirada de runa a abocador autoritzat. Aprox. 6 uts.	6,00	
2,04	ut RETIRADA APARELLS CLIMA Desmuntatge i retirada d'aparells de clima fixats a parets i sostres, inclou elements exteriors en terrassa, fixacions, instal. i tuberíes. Neteja i retirada de runa a abocador autoritzat. Aprox. 12 uts.	1,00	
2,05	m2 RETIRADA SOSTRES REGISTRABLES Enderroc i retirada de sostres registrables, de plaques o lames metàl·liques o plaques registrables inclòs perfil·leria: inclou aïllament, registres, reixetes i tot element o instal. fixat a les superfícies (veure plànol); inclou neteja i retirada de runa a abocador autoritzat. S'ha de preveure aplec de plaques de sostre metàl·lic per a posterior reutilització. planta 6 planta àtic planta sobreàtic	35,00 12,50 12,00	
2,06	m2 ENDERROC SOSTRES CONTINUS Enderroc i retirada de sostres continus, repicat i sanejament rebabes: inclou aïllament, fixacions, registres, reixetes i tot element o instal. fixat a les superfícies (veure plànol). Sanejament, remat, reposició de peces i tapat, arestat de superfícies resultants; inclou neteja i retirada de runa a abocador autoritzat. planta 6	55,00	

		planta àtic	163,50
		planta sobreàtic	25,00
2,07	m2	RETIRADA PARQUET Enderroc i reitrada de paviment de parquet i pp de sòcols, inclòs instal.: inclou rastrels, aïllament, morter d'agarre, registres i tot element o instal. fixat a les superfícies (veure plànol), tot deixant la base del paviment neta per a posterior tractament. Sanejament, reparació de superfícies resultants; inclou neteja i retirada de runa a abocador autoritzat.	
		planta 6	55,00
		planta àtic	176,00
		planta sobreàtic	63,75
2,08	m2	REPICAT PAVIMENT Repicat de paviment petri o ceràmic: retirada de paviment, morter i xapa de formigó, inclou sòcol i tapetes, posterior tapat amb morter; sanejament, neteja i retirada de runa a abocador autoritzat.	
		planta 6	43,00
		planta àtic	200,00
		planta sobreàtic	20,00
2,09	m2	ENDERROC TABICS Enderroc tabics diversos d'obra de mamposteria: apuntalament i proteccions, sanejament de superfícies resultants, remat i arestat, inclou allicatats i revestiments, fixacions, armaris encastats, parts acristal·lades, calaixos baixants, portes, instal·lacions encastades. Neteja i retirada de runa a abocador	
		planta 6	44,00
		planta àtic	50,00
2,10	m2	ENDERROC MAMPARES Enderroc mampares d'estr. metàl·lica i panell: cristaleres, targes, perfils estructurals: apuntalament, sanejament de superfícies resultants, remat i arestat, inclou neteja i retirada de runa a abocador autoritzat.	
		planta 6	39,00
		planta àtic	133,00
		planta sobreàtic	27,00
2,11	ut	ENDERROC ESCALA INTERIOR Enderroc: desmuntatge i retirada d'escala interior formada per estructura metàl·lica i graons de fusta, inclou baranes, fixacions i recolzaments: apuntalament i mesures de seguretat, sanejament de superfícies resultants, remat i arestat, inclou neteja i retirada de runa a abocador autoritzat.	1,00
2,12	m2	REPICAT ALICATAT PARETS Repicat d'alicatat i revestiments de cuina i lavabos, morter i pasta adhesiva; sanejament, neteja i retirada de runa a abocador autoritzat.	59,00
2,13	m2	ENDERROC FORJAT PLANTA 6 Enderroc forjat en zona de nova escala planta 6 - planta Àtic: apuntalament i mesures de seguretat, replanteig, tall amb disc i martell neumàtic, repicat paviment, repicat biguetes i revoltos, jàsseres formigó, tall hidràulic i recollida aigua, evacuació pols. Sanejament de superfícies resultants, remat i arestat, inclou neteja i retirada de runa a abocador autoritzat.	8,75

2,14	m2 ENDERROC FORJAT PLANTA ÀTIC Enderroc forjat en zona de nova escala planta Àtic - planta Sobreàtic: apuntament i mesures de seguretat, replanteig, tall amb disc i martell neumàtic, repicat paviment, repicat biguetes i revoltos, jàsseres formigó, tall hidràulic i recollida aigua, evacuació pols. Sanejament de superfícies resultants, remat i arestat, inclou neteja i retirada de runa a abocador autoritzat.	4,00
2,15	m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb carretó manual per al seu transport.	10,00
2,16	m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.	10,00
2,17	m2 Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i suports de fusta i amb el desmuntatge inclòs.	27,00
2,18	m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs.	21,00

NOTA IMPORTANT:

La retirada i entrada de material s'haurà de realitzar a les hores designades per l'Adm. de la finca, pels mitjans que el Contractista i la DF acordin. S'ha de mantenir net i protegit tot el recorregut fins als contenidors, tapats, de la planta baixa exterior.

Total cap. 2

0,00

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques

València, 231

08007 Barcelona

Reforma planta àtic

2017 Febrer

<i>Còdig</i>	<i>Ut</i>	<i>Resum</i>	<i>P. Unit.</i>	<i>Total</i>
03. PALETERIA				
3,01	ut	REPARACIONS Reparació i repasos en parets, terres i forjats afectats pels enderrocs, cales i retirada de fusteries, tapat d'escantells i/o reposició de peces, arestat, tapat de forats i esquerdes. Aprox. 40,00 m2. Inclou reposició de vidres trencats.	1,00	
3,02	ut	SANEJAMENT PARETS Neteja, sanejament i reparació de parets, tot retirant aplacats i proteccions, cantoneres, sòcols, baranes, proteccions de fusta, rètols no reutilitzables, fixacions, caixes comptadors, etc.; sanejament de les superfícies resultants i retirada de material a abocador autoritzat en hores definides per l'Adm. de la finca.	1,00	
3,03	ut	XARXA SANEJAMENT Adaptació xarxa sanejamente existent i formació de nova per desguaços sanitaris, abocador, office, etc.: submin. i coloc. tub de PVC diàm. 50 - 110 segons plànols, connexió a xarxa vertical, pp petit material, totalment acabat i comprovat, neteja i retirada runa. Aprox. 10 uts.	1,00	
3,04	m2	PAVIMENT CERÀMIC Submin. i coloc. de paviment antilliscant de gres (similar planta 6) format per peces d'aprox. 30 x 60 cm., fixades amb morter ciment, retacat, beurada, totalment acabat, proteccions i neteja.	15,00	
3,05	m2	ALICATAT Subministrament i col.locació de revestiment de peces ceràmiques 30 x 60 cm. similars al paviment, fixades amb morter ciment, retacat, beurada, totalment acabat, proteccions i neteja.	120,00	
3,06	m2	ENGUIXAT Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3 m. d'alçària com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, inclòs p.p. d'angles, arestes i cantoneres PVC. S'inclou reglada superior per a entrega del celras i reglada inferior per a col.locació del sòcol.	350,00	
3,07	ut	ACTUACIONS TERRASSES Previsió de reparació en parets, murets, d'humitats i filtracions en terrasses: repicat rajoles, retirada paviment fusta existent, aixecament imperme. i pendents, reparació i reposició de solució de coberta, totalment estanca i impermeable, inclou reposició de peces, soldat de nova tela butílica, reposició mimbell, totalment acabat i comprovat. Actuacions puntual d'aprox. 24,00 m2.	1,00	

3,08	ut AJUDES FUSTERIES	1,00
	Ajudes de ram de paleta per a la reparació i coloc. de noves fusteries; inclou tapat provisional de forats, estintolament i mitjans auxiliars.	
3,09	ut AJUDES COLOC. VARIOS	1,00
	Ajudes de ram de paleta per a la recoloc. de rètols, extintors, barres, equip. lavabos, mobiliari, etc., elements diversos, inclou fixacions i mitjans auxiliars.	
3,1	ut AJUDES INSTAL·LACIONS	1,00
	Ajudes de ram de paleta per instal.: coloc. de caixetins, safates empotrades, quadres, fixacions, aixecar i reposar sostres, forats, coloc. reixes, regates, repasos generals, neteja, inclou mitjans auxiliars. Inclou formació bancades i fixació de maquinaria exterior. inclou repicat per col·locació capses encastades tipus Akerman.	
3,11	ut AJUDES ESTRUCTURA	1,00
	Ajudes de ram de paleta per coloc. estructura, escales, etc.; repasos generals, neteja, inclou mitjans auxiliars.	
3,12	ut AJUDES SANEJAMENT	1,00
	Ajudes de ram de paleta per instal. de sanejament i fontaneria: mitjans auxiliars, bastides, apuntalaments, taladros i forats, incl. proteccions, mitjans seguretat, neteja i retirada runa.	
3,13	ml REGATES	50,00
	Formació de regates amb mitjans mecànics i d'aspiració i evacuació de pols, pel pas de noves instal.lacions, inclou posterior tapat, rejuntat i retirada de material.	
3,14	ut TALADROS FORJAT	20,00
	Apertura de forats en forjat o parets per a passar tuberies: taladros de diàm. máx. 240 mm. realitzats amb broca de diamant, refrigeració hidràulica, inclou recollida d'aigua i runa, reparació de superfícies resultants; inclou neteja i retirada de runa a abocador autoritzat.	
3,15	ml RASES PAVIMENT	40,00
	Repicat de paviment per pas d'instal.: rases d'aprox. 300 mm. d'amplada i 150 mm. de prof., retirada de paviment, morter i xapa de formigó, inclou posterior tapat amb morter; sanejament, neteja i retirada de runa a abocador autoritzat.	
3,16	ut PROTECCIÓ I NETEJA	1,00
	Protecció d'instal., mobiliari o aparells a conservar; neteja d'ascensor, escales i zones adjacents (planta inferior) o servituds d'obra. Neteja continua de les zones d'accés a l'obra.	
Total cap. 3		0,00

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques

València, 231

08007 Barcelona

Reforma planta àtic

2017 Febrer

<i>Còdiç</i>	<i>Ut</i>	<i>Resum</i>	<i>P. Unit.</i>	<i>Total</i>
04. ESTRUCTURA				
4,01	m2	FORMACIÓ FORJAT Formació de nou forjat de 25 cm. per a tapar forat escala existent: armadura d'acer, revoltos, semibiguetes, capa de compressió de 6 cm, armat amb mallat diàm. 6, de 20 x 20 cm., acabat fratasat, anivellat de superfícies, neteja.	5,00	
4,02	ut	REFORÇ FORJAT PLANTA 6 Reforç d'estructura en nous forats a la llosa: apuntament, fixació d'esperes de diàm. 20 mm., col.loc. de perfil IPN 300 soldades a esperes, fixació de pletines, retacat amb morter sense retracció, desapuntament i neteja. Sup. obertura aprox. 7,5 m2. Solució definitiva a decidir en obra.	1,00	
4,03	ut	REFORÇ FORJAT PLANTA ÀTIC Reforç d'estructura en nous forats a la llosa: apuntament, fixació d'esperes de diàm. 20 mm., col.loc. de perfil IPN 300 soldades a esperes, fixació de pletines, retacat amb morter sense retracció, desapuntament i neteja. Sup. obertura aprox.: 4,2 m2. Solució definitiva a decidir en obra.	1,00	
Total cap. 4				0,00

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques

València, 231

08007 Barcelona

Reforma planta àtic

2017 Febrer

<i>Còd.</i>	<i>Ut</i>	<i>Resum</i>	<i>Amid</i>	<i>P. Unit.</i>	<i>Total</i>
05. TANCAMENTS					
05.1 Tancaments de mamposteria					
5,01	m2	PARET GERO Paret de recolzament de 14 cm. de gruix, de maó calat tipus gero, per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4. S'inclou la p.p. de cercol, segons detall, col.locació de pletines, bastides i mitjans auxiliars .	53,60		
05.2 Tancaments placa guix laminat					
5,02	m2	PARET PLADUR HIDRÒFUG Submin. i coloc. de tancament d'estructura galvanitzada i plaques de cartró guix tipus Pladur hidròfug o similar, amb estr. de 46mm. i 1 placa de 13 mm. per cada cara, amb aïllament de llana de roca; formació d'obertures de portes, caixes per instal., segellat, totalment acabat. Inclou reforç per collar sanitaris, ajudes per a collar marcs, portes, mecanismes, mermes, etc. planta 6 planta Àtic planta sobreàtic	15,50 84,96 28,08		
5,03	ml	CALAIX - TABICA PLADUR Formació de calaix, tabica, cortiner i/o cenefa de placa tipus pladur, d'estructura galvanitzada i placa de cartró guix 15 mm., fixacions i penjadors de rosca.; formació de registres, obertures de instal., segellat, totalment acabat. Inclou ajudes per a collar marcs, portes, mecanismes, mermes, etc..	22,95		
05.3 Tancaments de mampara de vidre					
05.4 Tancament exterior de fusta					
5,04	ut	TANCAMENT DE FUSTA TERRASSA Tancament exterior fixe de separació entre terrasses d'aprox. 3,00 x 2,00 m., format per estructura i lames de 25 mm. de fusta de roure envernissada, segons detalls en plànols.	1,00		
Total cap. 5					0,00

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques

València, 231

08007 Barcelona

Reforma planta àtic

2017 Febrer

<i>Còdi</i>	<i>Ut</i>	<i>Resum</i>	<i>P. Unit.</i>	<i>Total</i>
06. SOSTRES				
6,01	m2	FOSEJAT Formació de fosejat perimetral pla amb plaques de cartró-guix i estructura galvanitzada tipus pladur, d'amplada aprox. 50 cm., segellat, rejuntat, totalment acabat i adaptat a perímetre.	6,75	
6,02	ml	CORTINER Formació de cortiner amb plaques de cartró-guix i estructura galvanitzada tipus pladur, desenv. aprox. 50 + 40 cm., segellat, rejuntat, totalment acabat i adaptat a perímetre.	12,80	
6,03	m2	SOSTRE PLAQUES MINERALS Submin. i coloc. de plaques per a fals sostre de fibra mineral tipus Pladur Fon C1 Micro, dimensions 600x600x20 mm, amb un nivell d'absorció acústica de 1, perfil·leria refosa tipus Tegular 24 mm. fixada a llosa amb varilla roscant, Armstrong, Knauf o similar. Incl. pp de mermes, encaixos a calaixos, estructura i instal., anivellada.	171,75	
6,04	m2	SOSTRE PLADUR VINÍLIC Submin. i coloc. de cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta roscada de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou encaixos, mermes, anivellament.	19,87	
6,05	m2	SOSTRE PLADUR CONTINU Subministrament i col·locació de fals sostre de plaques contínues de cartró guix hidròfug tipus Pladur, fixats amb perfil omega a llosa o penjat amb perfils i varilla roscada, ajustat a perímetre, mermes, caixons, entregues vàries, forats per a instal., totalment acabat.	27,86	
6,06	ut	REGISTRE Submin. i coloc. de registre de 60 x 60 cm. amb tapa de cartró-guix per a pintar i perfil·leria d'alumini lacada blanca, totalment segellat i adaptat a perímetre.	10,00	
6,07	m2	MUNTATGE SOSTRE EXISTENT Muntatge de sostre de tauler de fusta i acabat metàl·lic, prèviament desmuntat: inclou ajustos, fixacions, anivellat i neteja.	12,00	
	m2	PLACA FONOABSORBENT Subministrament i col·locació de placa fonoabsorbent formada per fibra mineral rígida, classe d'absorció acústica B segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura semioculta d'acer galvanitzat, segellada a bases; totalment acabada i comprovada.		
6,08		horitzontal despatxos	28,00	

	sala reunions	9,00
	espai dinars (p6)	7,50
	vertical	
	despatxos	1,20
	sala reunions	0,95
	espai dinars (p6)	4,40
	subtotal	51,05
6,09	ml REPOSICIÓ CORNISA	2,00
	Reposició de cornisa de aprox. 20 x 5 cm. similar a existent, amb placa de cartró guix i estructura acer galvanitzat; solució de continuïtat amb la existent, arestat, totalment acabada.	
Total cap. 6		0,00

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques

València, 231

08007 Barcelona

Reforma planta àtic

2017 Febrer

<i>Còdi</i>	<i>Ut Resum</i>	<i>P. Unit.</i>	<i>Total</i>
07. PAVIMENTS			
7,01	m2 PARQUET Submin. i coloc. de parquet flotant multicapa similar a existent, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure nacional envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 1 llistó per post, amb unió per a encolar, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix	255,39	
7,02	ml SÒCOL Submin. i coloc. de sòcol de DM per a pintar de 7 cm. d'alçada i 1 de gruix, ajustat a perímetre, clavat a parets, segellat de junta amb parets, totalment acabat, proteccions i neteja.	90,00	
7,03	ut TAPAJUNTS Submin. i coloc. de tapajunts metàl·lic de 50 mm. en canvi de paviment, format per regleta de llautó cromat d'aprox. 80 cm. ajustat a portes.	9,00	
7,04	UT REPARACIONS PARQUET Reparacions puntuals del parquet afectat per les obres amb substitució de peces de qualitat similar a existents, inclou peces de junta i pp de sòcol.	1,00	
7,05	m2 TARIMA SINTÈTICA TERRASSA Submin. i coloc. de tarima sintètica de composite de fusta estriada tipus Aeroport, de lames de 240 x 14,5 x 2,1 cm. sobre rastrells d'anivellament, totalment acabada inclou remats, mermes, ajustos a perímetre, peces de junta i pp de sòcol.	21,40	
Total cap. 7			0,00

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques

València, 231

08007 Barcelona

Reforma pl

2017 Febrer

Còdig	Ut Resum	P. Unit.	Total
08. FUSTERIA			
8,01	ut PORTA WD-01 Submin. i coloc. de marc i porta interior de fusta tipus WD-01, lacada, fulla batent d'una llum de bastiment aproximada de 80 x 205 cm., amb bastiment per a envà. Inclou tapajunts, ferratges, embellidors, clau maestrada, maneta inox. tipus palanca U, totalment acabada.	5,00	
8,02	ut PORTA WD-02 Submin. i coloc. de marc i porta interior de fusta tipus WD-02, pintada, fulla batent d'una llum de bastiment aproximada de 70 x 205 cm., amb bastiment per a envà. Inclou tapajunts, ferratges, embellidors, clau maestrada, maneta inox. tipus palanca U, totalment acabada.	2,00	
8,03	ut PORTA WD-03 Submin. i coloc. de marc i porta interior de fusta tipus WD-03, aplacada de melamina per 2 cares (similar a existents en vestibuls edifici), fulla batent d'una llum de bastiment aproximada de 90 x 205 cm., amb bastiment per a envà. Inclou tapajunts, ferratges, embellidors, mecanització per control d'accés, clau maestrada, maneta inox. tipus palanca U, totalment acabada.	8,00	
8,04	ut PORTA WD-04 corredissa 80cm ample bany Submin. i coloc. de marc i porta interior de fusta tipus WD-04, aplacada de melamina per 2 cares (similar a existents en vestibuls edifici), fulla corredissa d'una llum de bastiment aproximada de 90 x 205 cm., amb bastiment per a envà. Inclou tapajunts, ferratges, embellidors, pestell, guies i mecanismes, maneta inox., totalment acabada.	1,00	
8,05	ut PORTA WD-05 PLEGABLE (OFFICE) Submin. i coloc. de marc i porta plegable de fusta tipus WD-05, formada per 4 fulls plegables de 0,50 x 2,10 m., acabada pintada. Inclou tapajunts, ferratges, embellidors, pestell, guies i mecanismes, maneta inox., totalment acabada	1,00	
8,06	ut NOU ACCÉS ÀTIC Formació de nou accés a l'Àtic desde repla comunitari: - desmuntatge porta actual i aplacat paret - aplacat de paret posterior a col·locació de nova porta WD-03 i finestra GW-02: remat, arístat, totalment acabada (materials i colors similars a existents)	1,00	
	FINESTRA GW-01 Submin. i coloc. de finestra tipus GW-01 (similar a planta 6) de 800 x 2500 mm. formada per 1 full de vidre laminat 6+6 amb butiral mate i marc d'alumini de 250 mm. Inclou fixacions, totalment segellada i acabada.	2,00	
8,07	ut FINESTRA GW-02 Submin. i coloc. de finestra tipus GW-02 (en office) 1200 x 2400 mm. formada per 1 full de vidre laminat 6+6 amb butiral mate i marc d'alumini de 250 mm. Inclou fixacions, totalment segellada i acabada.	1,00	
8,08	ut CANVI VIDRES PATI Substitució dels vidres existents per doble acristallament laminat (3+3) amb làmina interior de butil mate; compren els 4 vidres de les finestres d'aprox. 0,60 x 1,20 m. Inclou retirada de ribets (junquillos) i substitució per nous adaptats al nou gruix, segellat, totalment acabat i preparades pel correcte funcionament; neteja i repasos pintura.	1,00	
8,09	ut PROTECCIÓ ARESTES INOX. 20 Submin. i coloc. de proteccions d'arestes varies amb perfil·leria d'acer inox. tipus C o L de 20 mm tot formant remat d'aplatat, protecció arestes convexes, segellat i totalment acabat.	10,00	
8,10	ml REMAT MARXAPEU Submin. i coloc. de remat o marxapeu de fusta de 0,80 m. de llargada per a remat canvi de material en parets, d'aprox. 30 x 10 mm., clavat a paraments, envernissat, ajustat a parets i fusteria.	20,00	

8,11	ut REPASOS DIVERSOS Repasos diversos en fusteria existent ; ajust, reparació i/o reposició de manetes portes.	1,00
8,12	m2 FILM TRASLÚCID FINESTRES PATI Submin. i coloc. de film translúcid en finestra de pati, format per làmina de butiral o similar adherit a vidre existent.	26,80
<hr/> Total cap. 8		0,00

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques

València, 231

08007 Barcelona

Reforma plan

2017 Febrer

<i>Còdig</i>	<i>Ut Resum</i>	<i>P. Unit.</i>	<i>Total</i>
9. APLACATS FUSTERIA			
9,01	m2 APLACAT TAULELL LAMINAT VESTÍBULS Restitució acabat vestibuls comunitaris: retirada d'actual revestiment i col.locació d'aplatat de taulell aglomerat acabat laminat tipus melamina, de 13 mm. (color i caract. similares a tot l'edifici) sobre rastrells; inclou regularització de superfícies, adaptació a instal., manguera, angulars inox. de cantonera, ajust a límits, mermes, perforacions per a instal. i ajudes per fixar mecanismes.		
	planta 6	28,60	
	planta àtic	16,40	
			45,00
9,02	m2 APLACAT TAULELL PINTAT Submin. i col.locació d'aplatat de taulell aglomerat per a pintar, de 13 mm. (acabat superficial i color similar a planta 6) sobre rastrells; inclou regularització de superfícies, solució de cantoneres (biaix, angular inox.), ajust a límits, mermes, perforacions per a instal. i ajudes per fixar mecanismes. Inclou pintat amb 2 capes d'esmail sintètic satinat (similar existent).		
	m2 planta 6	11,50	
	planta Àtic	145,00	
	planta Sobreàtic	34,00	
			190,50
9,03	m2 MUNTATGE APLACAT TAULER METALITZAT Recol.locació de panells de sostre existents de laminat metalitzat en nova posició, previ desmuntatge i aplec; col.locació de nous rastrells i fixacions. Inclou regularització de superfícies, solució de cantoneres (biaix, angular inox.), ajust a límits, mermes, perforacions per a instal. i ajudes per fixar mecanismes.		36,00
9,04	m2 FILM TRASLÚCID FINESTRES PATI Submin. i coloc. de film translúcid en finestra de pati, format per làmina de butiral o similar adherit a vidre existent.	26,80	
Total cap. 9			0,00

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques

València, 231

08007 Barcelona

Reforma planta àtic

2017 Febrer

<i>Còdig</i>	<i>Ut Resum</i>	<i>P. Unit.</i>	<i>Total</i>
10. MOBILIARI FIXE			
10,01	ut ARMARI INSTAL TIPUS A Submin. i coloc. de armari tipus A de 1,20x0,60x2,50 m., de tauler aglomerat DM acabat lacat (similar planta 6), format per sòcol-base, 4 portes (veure detalls) i 3 prestatges interiors de 30 mm. intercanviables, inclou laterals vistos i fondo, fixat a paret. Inclou pasos i reixes per instal·lacions.	4,00	
10,02	ut ARMARI TIPUS B Submin. i coloc. de moble de prestatges tipus B (veure plànols), de tauler aglomerat acabat lacat (similar planta 6) minat d'aprox. 3,20 x 2,50 x 0,34 m. format per sòcol-base i 4 prestatges de 30 mm. intercanviables, més tapa superior, laterals i fondo (inclou montants cada 500 mm.), entrega a façana i porta.	1,00	
10,03	ml ARMARI TIPUS C Submin. i coloc. de conjunt d'armaris lineals tipus C (veure plànols), de tauler aglomerat acabat lacat (similar planta 6) minat d'aprox. 2,50 x 0,60 m. format per sòcol-base i 4 prestatges de 30 mm. intercanviables, més tapa superior, laterals i fondo (inclou montants cada 500 mm.), inclou portes a tota alçada i aplacats fixes en planta Àtic		19,50
	planta Àtic		2,50
		22,00	
10,04	ut PRESTATGERIA D Submin. i coloc. de moble de prestatges tipus D, de tauler aglomerat acabat lacat (similar planta 6) d'aprox. 2,80 x 2,10 x 0,30 m. format per sòcol-base i 4 prestatges de 30 mm. intercanviables, més tapa superior, laterals i fondo (inclou montants cada 500 mm.), portes, ferratges, fixat a paret.	1,00	
10,05	ut MOBLE RECEPCIÓ E Submin. i coloc. de moble E de zona recepció format per sobre de treball de tauler fenòlic tipus Trespa de 13 mm., d'aprox. 2,00 x 0,60 m., amb faldó i sobre superior de 2,00 x 0,30 m., i ala similar de 1,00 m., inclou forats per cablejat, sòcol, tarima reposa peus, encaixos, totalment muntat i acabat, alçada 0,75/1,10 m.	1,00	
10,06	ml SOBRE, SÒCOL, FALDÓ Submin. i col.loc. de sobre de 60 cm. per encimera office, rentamans, etc., de tauler fenòlic tipus Trespa de 12 mm., amb sòcol i faldó de 0,20 m., fixats a paret amb escaires, cantell arrodonit, totalment segellat i acabat.	22,00	
Total cap. 10			0,00

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques

València, 231

08007 Barcelona

Reforma planta àtic

2017 Febrer

<i>Còdig</i>	<i>Ut Resum</i>	<i>P. Unit.</i>	<i>Total</i>
11. PINTURA			
11,01	ut PREPARACIÓ PARETS Preparació parets per a pintar: sanejar i masillar fins a deixar la sup. totalment llisa per a pintar.	1,00	
11,02	m2 PINTURA PARETS Pintat de parets amb 2 capes de pintura plàstica, previa preparació, emmassillat, encintat de juntes i protecció de l'equipament, mobiliari fixe i maquinària; inclou bastides, mitjans auxiliars i neteja.	190,00	
11,03	m2 PINTURA SOSTRES Previsió de pintat de sostres i calaixos amb 2 capes de pintura plàstica, previa preparació, emmassillat, encintat de juntes i protecció de l'equipament, mobiliari fixe i maquinària; inclou repasos a planta inferior, bastides, mitjans auxiliars i neteja.	140,00	
11,04	ut PINTURA PORTES Pintat de portes de fusta d'aprox. 0,90 x 2,10 m., amb 2 capes d'esmalt sintètic, protecció i neteja.	8,00	
11,05	ut ENVERNISSAT PORTES Envernissat de portes existents d'aprox. 0,90 x 2,50 m., decapat, imprimació, emmassillat, i 2 capes de vernís sintètic, protecció i neteja.	8,00	
11,06	ut PINTURA FINESTRES Pintat de finestres existents i noves (veure dimensions en plànols), inclou nous escopidors: decapat, imprimació, encintat i pintat amb 2 capes d'esmalt sintètic, protecció i neteja. Inclou elements cecs, marcs i tapetes.	23,00	
11,07	m2 PINTURA EXTERIORS Preparació i pintat de parets exteriors de terrassa i patis: 2 capes de pintura plàstica, previa preparació, emmassillat, encintat de juntes i proteccions, inclou mitjans auxiliars i neteja.	25,00	
11,08	ut PINTURA ELEM. SINGULARS Pintat d'elements singulars: mangueres, fusteries, radiadors, repasos, etc: decapat, imprimació, encintat i pintat amb 2 capes d'esmalt sintètic, protecció i neteja. .	1,00	
11,09	ut Protecció contra esquitxos amb paper i cinta adhesiva per a mobiliari existent.	1,00	
Total cap. 11			0,00

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques

València, 231

08007 Barcelona

Reforma planta àtic

2017 Febrer

<i>Còdig</i>	<i>Ut Resum</i>	<i>P. Unit.</i>	<i>Total</i>
12. EQUIPAMENT			
12,01	ut MIRALL Submin. i coloc. de mirall amb marc d'inox. d'aprox. 2,00 x 1,20 m. fixat a paret.	4,00	
12,02	ut PENJADOR Submin. i coloc. de penjador de roba fixat a porta o paret, d'inox. d'aprox. 100 x 50 mm.	4,00	
12,03	ut DISPENSADOR DE PAPER MANS Submin. i coloc. de dispensador de paper per mans, d'inox. tipus Nofer, fixat a paret.	4,00	
12,04	ut DISPENSADOR DE SABÓ Submin. i coloc. de dispensador de sabó tipus Nofer, d'inox. fixat a paret.	4,00	
12,05	ut PORTAROTLLO WC + ESCOMBRETA Submin. i coloc. de portarotllo de paper de W.C. doble d'inox. I escombreta inox., ambdòs fixats a paret.	4,00	
12,06	ut RETOLACIÓ 0,20 x 0,20 Submin. i coloc. de rètols normalitzats de xapa serigrafiada amb rètol adhesiu, d'aprox. 20 x 20 cm. per habitacions, similars existents.	4,00	
12,07	ut RETOLACIÓ 0,20 x 1,20 Submin. i coloc. de rètols normalitzats de xapa serigrafiada amb rètol adhesiu d'aprox. 20 x 120 cm. per a serveis, similars existents.	6,00	
12,08	ut RETOLACIÓ 0,80 x 0,80 Submin. i coloc. de rètols normalitzats de xapa serigrafiada amb rètol adhesiu d'aprox. 80 x 80 cm. per a serveis, similars existents.	4,00	
12,09	ut RETOLACIÓ ADHESIVA 0,50 x 0,50 Submin. i coloc. de rètols per a col.locar sobre vidre, d'aprox. 50 x 50 cm. amb anagrama hospital o similar.	12,00	
12,10	ut RETOLACIÓ ADHESIVA 0,50 x 1,80 Submin. i coloc. de rètols per a col.locar sobre vidre, d'aprox. 50 x 180 cm. amb text d'admissió, etc.similar	4,00	
12,11	ut TOPALLS PORTES Submin. i coloc. de topalls de porta cargolats a paviment, formats per element de topall fix i peça giratòria de retenció, d'acer inox. i cautxuc.	24,00	
Total cap. 12			0,00

Reforma planta àtic

2017 Febrer

<i>Còdig</i>	<i>Ut</i>	<i>Resum</i>	<i>P. Unit.</i>	<i>Total</i>
13. FONTANERIA I SANEJAMENT				
13.01	u	Instal·lació de safareig Subministrament i instal·lació de safareig metàl·lic amb griferia monomando tipus alta. Inclou connexions flexibles i valvuleria. Inclou pp de conductes.	2,000	
13.02	u	Lavabo Roca i aixetes Subministrament i instal·lació de lavabo, de marca Roca, amb joc de fixació, fins i tot amb subministrament i instal·lació d'un aixeta de lleixa sèrie "MONODIN" cromat amb mesclador, airejador i connexions d'alimentació flexibles Ref. 5A3007C00 amb execució de By-Pass perquè funcioni íntegrament sense ACS en cas necessari, petit material, totalment instal·lat, provat i funcionant.	4,000	
13.03	u	Inodor de tanc baix Subministrament i instal·lació de inodor	3,000	
13.04	m	Tub PP-R pressió, DN=20x3,4mm, sèrie S 2,5, soldat, dific. mitjà, col. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	12,000	
13.05	m	Tub PP-R pressió, DN=16x2,7mm, sèrie S 2,5, soldat, dific. mitjà, col. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	80,000	
13.06	u	Portarollo sèrie Superinox Subministrament i muntatge de portarollo, marca ROCA,	4,000	
13.07	m	Aïllament tèrmic escum.elastom., fluids (-50 i 105°C). Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 20 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	50,000	
13.08	u	Vàlvula bola manual rosca, 2 peces, pas tot., llautó, DN=3/4", PN=25b Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	14,000	
13.09	m	Tub PP-R pressió, DN=32x2,9mm, sèrie S 5, soldat, dific. mitjà, col. su Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	6,000	
13.10	m	Tub PP-R pressió, DN=25x2,3mm, sèrie S 5, soldat, dific. mitjà, col. su Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	10,000	
13.11	m	Tub PP-R pressió, DN=20x1,9mm, sèrie S 5, soldat, dific. mitjà, col. su Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	9,000	
13.12	m	Aïllament tèrmic escum.elastom., fluids (-50 i 105°C), D=20mm, g=9m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 20 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	51,000	
13.13	m	Aïllament tèrmic escum.elastom., fluids (-50 i 105°C), D=25mm, g=9m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	10,000	
13.14	m	Aïllament tèrmic escum.elastom., fluids (-50 i 105°C), D=32mm, g=9m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 32 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	6,000	
13.15	u	Inodor roca de cisterna empotrada Subministrament i muntatge de inodor roca amb cisterna empotrada tipus duplo wc.	1,000	
13.16	u	Escalf. acumulador elèct., 30l, acer esmalt., p/col. vert., pot=750-15	1,000	

Subministrament i muntatge d'aïllament acústic, en zones d'equips de climatització, format per material tipus COOPREN, inclou pp d'accessoris.

13.18	m	Desguàs PVC DN40 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	15,000
13.19	u	Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant. Per a passos d'instal·lacions.	20,000
13.20	m	Desguàs PVC DN110 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	20,000

Total cap. 13

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques

València, 231

08007 Barcelona

Reforma planta àtic

2017 Febrer

<i>Còdig</i>	<i>Ut Resum</i>	<i>P. Unit.</i>	<i>Total</i>
14. TANCAMENTS LLEUGERS I PRACTICABLES			
05.3 Tancaments de mampara de vidre			
14,01	m2 MAMPARA DE VIDRE Submin. i coloc. de mampara de vidre tipus Supra Starlight, formada per estructura de tub de alumini de 80 mm., sòcol i guia superior de U de 20 mm. i vidre 6+6 amb làmina butiral (transparent o mate, segons plànols) amb junta siliconada. Segellat, totalment acabat. Inclou ajudes per a collar marcs, portes, mecanismes, mermes, etc.. planta 6 planta Àtic planta Sobreàtic	5,00 62,10 7,50	
14,02	ut PORTA DE VIDRE GD-01 BATENT Submin. i coloc. de porta de vidre GD-01, tipus Supra Starlight, de 800 x 2500 mm. formada per 1 full batent de vidre trempat de 10 mm. fixat a tub de alumini de 80 mm. Inclou fixacions, pany, manetes tipus palanca U, fre, ferratges, sistemes de tancament i clau, totalment segellada i acabada. Inclou ajudes per a collar marcs, portes, mecanismes, mermes, etc. Inclou mecanització per electrificació, ferratges i sistema de tancament.	7,00	
14,03	ut PORTA DE VIDRE GD-02 CORREDISSA Submin. i coloc. de porta de vidre GD-02, tipus Supra Starlight, de 800 x 2500 mm. formada per 2 fulls corredisses 800 mm. de vidre trempat de 10 mm., guies i mecanismes a penjar del forjat (inclou subestructura). Inclou fixacions, pany, manetes tipus palanca U, ferratges, sistemes de tancament totalment segellada i acabada. Inclou ajudes per a collar marcs, portes, mecanismes, mermes, etc.	2,00	
14,04	ut PORTA DE VIDRE GD-03 DE 2 FULLS Submin. i coloc. de porta de vidre GD-03, tipus Supra Starlight o similar, de 1600 x 2500 mm. formada per 2 fulls batents, de vidre trempat de 10 mm., guies i mecanismes a penjar de parets, fre encastat a terra i sostre. Inclou fixacions, pany, manetes tipus palanca U, ferratges, sistemes de tancament totalment segellada i acabada. Inclou ajudes per a collar marcs, portes, mecanismes, mermes, etc.	1,00	
14,05	m2 CAPSA IL·LUMINACIÓ ESCALA Formació de capsa per a il·luminar escala d'aprox. 3,20 x 6,54 x 0,20 m. formada per xapa plegada de 2 mm. amb galces per a fixació de vidre i leds, segons plànols. Inclou tancament de vidre laminat 4 + 4 amb butiral translúcid interior, fixacions desmuntables, totalment acabada.	20,91	
14,06	ut SCREEN Submin. i coloc. de persiana de rodet enrotllable amb teixit ignífug tipus Screen d'aprox.1,40 m. d'amplada i alçada 2,10 m., fixades a laterals finestres amb guia U, inclou guies, mecanismes, remats, totalment acabada.	8,00	

14,07	ut TENDAL Submin. i coloc. de tendal exterior motoritzat, de braços replegables d'alumini lacat, teixit ignífug tipus Screen d'aprox.3,60 m. d'amplada i longitud 2,40 m., fixat a laterals finestres, inclou guies, mecanismes, remats, motor, comandament, totalment acabat i comprovat.	8,00
14,08	ut INSTAL·LACIÓ PERSIANES MOTORITZADES Submin. i instal. de persiana replegable horitzontal tipus veneciana, de aprox. 3,5 x 2,0 m. formada per lames orientables de 10 cm.d'alumini lacat amb pintures de poliester-poliàmida termoendurides al forn , motoritzada; inclou mecanismes, comandament a distància, totalment instal·lada i funcionat.	2,00

Total cap. 14

0,00

Reforma planta àtic

2017 Febrer

<i>Còdig</i>	<i>Ut Resum</i>	<i>P. Unit.</i>	<i>Total</i>
15. ESCALES			
15,01	ut ESCALA A Submin. I muntatge de escala A tipus Loft Glass (Servitja) o similar, de 2 trams (veure plànols), construïda amb zanca de pletina metàl·lica folrada de xapa inox., baranes de vidre laminat 8+8 amb butil transparent, recolzament de graons amb pletina de acer inox. de 50x6 mm. Graons de vidre laminat i templat de 10+10+10 mm. de guix amb butiral transparent gravat. Inclou passamá superior de acer inox. AISI 304 acabat satinat, de 43 mm.; totalment acabada. Inclou bastides, mitjans auxiliars i neteja.	1,00	
15,02	ut ESCALA B Submin. I muntatge de escala B tipus Loft Glass (Servitja) o similar, de 1 tram (veure plànols), construïda amb zanca de pletina metàl·lica folrada de xapa inox. AISI 304 acabat satinat, baranes de tub inox. diàm. 50 mm. a ambdós costats, grao i tabica de xapa gravada de 6 mm., recolzament de graons amb pletina de acer inox. de 50x6 mm.; totalment acabada. Inclou bastides, mitjans auxiliars i neteja.	1,00	
15,03	ut ESCALA C Modificació de escala C (existent): desmuntatge de 3 graons i replà, reconstrucció aliniada amb directriu paral·lela a mitgera. Inclou reposició de material, baranes, totalment acabada.	1,00	
15,04	ml BARANA VIDRE AMB REMAT INOX Barana plana protecció forat escala de vidre laminat 8+8mm. amb butil transparent, cants polits i arestes matades. Alçada 1.00m. sobre paviment acabat. Soporte de U metàl·lica construïda amb pletina de 160x10 fixada al cantell del forjat Pasamá de acer inox.	6,45	
15,05	Retirada de protecció col·lectiva de fusta, transport amb mitjans manuals fins a planta baixa, càrrega de camió i transport a deixalleria.(28 m2) Inclou taxes.	1,00	
Total cap. 15			0,00

Reforma planta àtic

2017 Febrer

<i>Còdig</i>	<i>Ut</i>	<i>Resum</i>	<i>P. Unit.</i>	<i>Total</i>
16. VARIS				
16,01	u	Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	1,000	
16,02	u	Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	1,000	
16,03	u	Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,grui Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	7,000	
16,04	pa	Desmuntatge i Retirada d'instal·lacions Desmuntatge d'instal·lacions a desetimar. Inclou la desconexió elèctrica, arrancada de paraments i posterior deposició a contenidor de residus de l'obra.	1,000	
16,05	m3	Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,ca Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de fins a 5 km Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.	25,000	
16,06	m3	Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no espec Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Partida alçada per als mitjans de seguretat i salut a l'obra.	10,000	
16,08	u	Partida alçada de documentació obra.	1,000	

Partida alçada de realització documentació AS
BUILT, inclou plànols de detall actualitzats en
format CAD, llistat de materials i
documentació tècnica associada, certificats
de comportament al foc dels materials,
instruccions i memòria de manteniment.

Total cap. 16	0,00	0,00
----------------------	-------------	-------------
